Plantilla Caracterización completada con los datos del **Informe de Hito de Control N.° 011-2021-OCI/1686-SCC** (Informe 03), incorporando la clasificación oficial del **Anexo N.° 4 de la Contraloría General de la República** (Criterios de clasificación de Situaciones Adversas).

Secciones I: Metadatos del Documento y del Proyecto (Invariantes para el Informe 03)

N.°	Campo / Variable	Valor Extraído del Informe 03	Cita
1	id_informe	**N.° 011-2021-OCI/1686-SCC**	
2	anio_emision	**2021** (Fecha de emisión: 6 de octubre de 2021)	
3	organo_control	**Órgano de Control Institucional - Municipalidad Distrital de Echarati**	
4	entidad_ejecutora	**Municipalidad Distrital de Echarati**	
5	provincia	**La Convención**	
6	distrito	**Echarati** (Localidad: Palma Real / Yomentoato)	
7	cui_snip	**SNIP: 264007**	
8	nombre_proyecto	**"Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco"**	
9	sector_tipologia_pip	**Educación**	
10	monto_inversion_soles	**S/ 3,117,475.96**	
11	modalidad_ejecucion	**Administración Directa**	
12	modalidad_control	**Control Concurrente** (Servicio de Control Simultáneo)	
13	fase_ejecucion_pip	**Ejecución Física / Obra**	
14	hito_control	**Hito de Control N.° 1 – Ejecución de la obra al mes de setiembre de 2021** (Evaluación del 8 al 14 de setiembre de 2021)	

Secciones II y III: Caracterización Directa, Tipología (Anexo 4) e Inferencia por Situación Adversa

El **Informe 03** contiene **tres (3) situaciones adversas**. A continuación, se detalla cada una en la estructura estandarizada de la matriz:

Situación Adversa N.° 1

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**1**	
16	titulo_situacion_adversa	**No se cuenta con controles de calidad para suelos, unidades de albañilería y concreto endurecido, lo que no garantizaría una adecuada ejecución de obra.**	
17	condicion_texto	En visita de inspección del 8 de setiembre de 2021, según Acta N.° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY, se constató que los responsables técnicos no han realizado ni acreditado ensayos de control de calidad para: 1) Concreto endurecido (\(F'c=140\), \(175\) y \(210 \text{ kg/cm}^2\)), 2) Suelos (Proctor y CBR) para sustentación de veredas y pisos, y 3) Unidades de albañilería/ladrillo (compresión, alabeo, eflorescencia).	
18	criterio_normativo_texto	RNE: Norma E.060 Concreto Armado (num. 5.1, 5.3 y 5.6 sobre ensayos periódicos de compresión); Norma E.070 Albañilería (Art. 5 y 13 sobre ensayos de unidades de albañilería); y Norma E.050 Suelos y Cimentaciones (R.M. 406-2018-VIVIENDA, Art. 25 sobre controles de compactación en rellenos).	
19	riesgo_efecto_texto	Riesgo de no garantizar un adecuado comportamiento estructural de la edificación y su vida útil.	
20	proceso_componente_afectado	**Calidad de Materiales y Estructuras / Control de Calidad en Obra**	
21	evidencia_soporte	Acta de verificación N.° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY (08/09/2021) y Cuadro N.° 2 del informe.	
22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Inobservancia de estándares técnicos de calidad sin cuantificación de monto monetario directo en el informe).	
23	subcategoria_anexo4	**Partidas ejecutadas/pagadas sin cumplir estándares técnicos**	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00** (No cuantificado económicamente por la comisión de control).	
25	cluster_tema_lda	*Deficiencias en ensayos de laboratorio y control de calidad de insumos estructurales.*	
26	factor_asociado_inferido	Omisión de pruebas técnicas obligatorias por la residencia de obra y falta de exigencia de la supervisión/inspección.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido** (en el momento de la emisión).	

Situación Adversa N.° 2

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**2**	
16	titulo_situacion_adversa	**Ausencia de puntos de desagüe y deficiente evacuación de agua en los servicios higiénicos, afectaría el uso adecuado de los servicios, poniendo en riesgo la salubridad de los usuarios.**	
17	condicion_texto	Se verificaron deficiencias en SS.HH. de damas, varones, módulo de docentes y vivienda de guardianía: falta de habilitación de puntos de desagüe en duchas y sumideros, ausencia de rejillas, filtraciones de agua hacia los pasillos por mala evacuación, y grifos/duchas instalados pero no asegurados.	
18	criterio_normativo_texto	RNE: Norma Técnica GE.030 Calidad de la Construcción (Art. 1); y Norma Técnica I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (Cap. II Agua Fría, Art. 5 y Cap. V Desagüe y Ventilación, Art. 20).	
19	riesgo_efecto_texto	Conllevaría al uso inadecuado de los servicios higiénicos, poniendo en riesgo la salubridad e higiene de la comunidad educativa.	
20	proceso_componente_afectado	**Instalaciones Sanitarias / Salubridad y Acabados**	
21	evidencia_soporte	Acta de verificación N.° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY y Panel fotográfico (Imágenes N.° 1 a N.° 10).	
22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Deficiencias constructivas e inadecuadas condiciones operativas sin impacto monetario calculado).	
23	subcategoria_anexo4	**Deficiencias de acabado / Incumplimiento de especificaciones técnicas en instalaciones**	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00**	
25	cluster_tema_lda	*Incompetencia en instalaciones sanitarias interiores y falta de rematado de redes de desagüe.*	
26	factor_asociado_inferido	Deficiente proceso constructivo en la especialidad de instalaciones sanitarias y falta de control de calidad previo a la liberación de ambientes.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido**	

Situación Adversa N.° 3

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**3**	
16	titulo_situacion_adversa	**Presencia de fisuras en los ambientes de la institución educativa, generaría el riesgo de afectar la calidad y vida útil de la obra.**	
17	condicion_texto	Presencia de fisuramiento en: 1) Cinco pórticos de concreto y rampa de acceso a aulas del primer nivel, 2) Parte central de cada pórtico del segundo nivel, y 3) Aleros delantero y posterior de los SS.HH. de varones y habitaciones del módulo docente.	
18	criterio_normativo_texto	RNE: Norma E.060 Concreto Armado (Cap. 5 num. 5.13 precauciones para curado en clima cálido; Cap. 19 Cáscaras/Losas num. 19.2.11; y Cap. 20 num. 20.5 Criterios de aceptación para fisuras en elementos estructurales).	
19	riesgo_efecto_texto	Presencia de eflorescencia y fisuramiento que generaría el deterioro prematuro de las estructuras, afectando la calidad del acabado y la vida útil de la obra.	
20	proceso_componente_afectado	**Estructuras de Concreto / Integridad Estructural y Acabados**	
21	evidencia_soporte	Acta de verificación N.° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY y Panel fotográfico (Imágenes N.° 11 a N.° 14).	
22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Defectos físicos/estructurales sin cuantificación financiera en el informe).	
23	subcategoria_anexo4	**Ejecución de trabajos incumpliendo especificaciones técnicas de resistencia y curado**	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00**	
25	cluster_tema_lda	*Fisuramiento en elementos estructurales de concreto por fallas de curado o dosificación.*	
26	factor_asociado_inferido	Inobservancia de protocolos de curado de concreto en clima cálido y probable descalce en el diseño de mezclas/armado.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido**	

Análisis de Integración con el Anexo 4 de la Contraloría

1. **Tipología Cualitativa Homogénea:** Las tres situaciones adversas del Informe 03 corresponden a la categoría **Cualitativa** del Anexo 4. Esto se debe a que representan deficiencias en **controles de calidad, acabados e integridad física de la obra**, en las cuales la comisión de control no estimó un perjuicio económico o penalidad ejecutable directa al momento de la inspección.
2. mayor de situaciones adversas de tipo **Cualitativo / Fallas Técnicas Constructivas** en comparación con obras por Contrata.

A continuación, se presenta la **Plantilla Maestra de Caracterización** completada con los datos del **Informe de Control Concurrente N.° 018-2020-OCI/0386-SCC** (Informe 04), incorporando la clasificación según el **Anexo N.° 4 de la Contraloría General de la República**.

Secciones I: Metadatos del Documento y del Proyecto (Informe 04)

N.°	Campo / Variable	Valor Extraído del Informe 04	Cita
1	`id_informe`	**N.° 018-2020-OCI/0386-SCC**	
2	`anio_emision`	**2020** (Fecha de emisión: 17 de noviembre de 2020; Oficio del 18 de noviembre de 2020)	
3	`organo_control`	**Órgano de Control Institucional - Municipalidad Provincial de Chumbivilcas**	
4	`entidad_ejecutora`	**Municipalidad Provincial de Chumbivilcas**	
5	`provincia`	**Chumbivilcas**	
6	`distrito`	**Santo Tomás**	
7	`cui_snip`	**CUI / SNIP: 297871**	
8	`nombre_proyecto`	**"Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación del Centro Educativo Básico Alternativo Capitán Felipe Bermúdez en el Distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas-Cusco"**	
9	`sector_tipologia_pip`	**Educación**	
10	`monto_inversion_soles`	**S/ 9,172,919.79** (Valor estimado de la Licitación Pública N.° 1-2019-MPCH-1)	
11	`modalidad_ejecucion`	**Contrata** (Consorcio Santo Tomás, integrado por San Agustín E.I.R.L. Contratistas Generales y Minería SRL y ABC Imperio Consultores Generales E.I.R.L.)	
12	`modalidad_control`	**Control Concurrente** (Servicio de Control Simultáneo)	
13	`fase_ejecucion_pip`	**Ejecución Física / Obra** (Fase de reanudación en el marco de la reactivación económica por COVID-19)	
14	`hito_control`	**Evaluación de la presencia de Personal Clave** durante el período del 1 al 30 de octubre de 2020	

Secciones II y III: Caracterización Directa, Tipología (Anexo 4) e Inferencia de la Situación Adversa

El **Informe 04** contiene **una (1) situación adversa** de naturaleza sustantiva sobre la gestión del contrato y el perfil del personal clave:

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**1**	
16	titulo_situacion_adversa	**En el marco de la reactivación económica de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, la obra se ejecuta sin personal clave, afectando el cumplimiento de obligaciones y generando el riesgo que los trabajos se realicen sin las condiciones de eficiencia y calidad previstas en el expediente técnico.**	
17	condicion_texto	En la verificación de campo del 18 de setiembre y 16 de octubre de 2020, se comprobó que la obra se venía ejecutando con la Ing. Yesenia Delgado Huamaní (CIP N.° 198362) propuesta para el cambio de "Especialista en Seguridad de Obra". La profesional acreditó únicamente 33 meses de experiencia profesional contados desde la expedición de su título (25/11/2016), incumpliendo la experiencia mínima de 60 meses exigida en los Términos de Referencia de la Licitación Pública N.° 1-2019-MPCH-1, con la cual se adjudicó la buena pro al profesional ofertado originalmente (Ing. Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza, quien acreditaba 71 meses).	
18	criterio_normativo_texto	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.° 30225, aprobado por D.S. N.° 344-2018-EF y modificatorias), Artículo 190 ("Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado"), numerales 190.2 y 190.4; y los Términos de Referencia de la Licitación Pública N.° 1-2019-MPCH-1 (Cuadro N.° 1).	
19	riesgo_efecto_texto	Genera el riesgo de que los trabajos se realicen sin las condiciones de eficiencia y calidad previstas en el expediente técnico, al ejecutarse la obra sin la presencia del profesional clave calificado conforme a las condiciones que motivaron la selección.	
20	proceso_componente_afectado	**Personal Clave / Gestión Contractual de Contrataciones y Seguridad en Obra**	
21	evidencia_soporte	Acta de visita inopinada del 16/10/2020, Términos de Referencia del personal clave, Carta N.° 032-2020-CST/RL, Título Profesional expedido el 25/11/2016, Certificado de Habilitación del CIP N.° 198362 (22/03/2017) y Currículum Vitae de la profesional.	

22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Incumplimiento de las condiciones del perfil del personal clave de la contrata en el informe de control simultáneo en curso; sin cuantificación de perjuicio financiero explícito al momento de la inspección).	
23	subcategoria_anexo4	**Sustitución de profesionales o personal clave propuesto sin cumplir con los requisitos mínimos de las bases y TDR** (asociado a la tipología cualitativa de personal clave en la ejecución de la obra).	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00** (No cuantificado monetariamente en este hito de control).	
25	cluster_tema_lda	*Deficiencias en la acreditación del perfil de experiencia profesional del personal clave en solicitudes de sustitución durante la ejecución contractual.*	
26	factor_asociado_inferido	Ausencia de un filtro de revisión técnico-legal por parte de la Entidad (Gerencia de Infraestructura / Supervisión) al autorizar cambios de personal clave propuestos por contratistas privados.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido** (en el momento del cierre del informe).	

Comparación Metodológica para tu Tesis (Informe 03 vs. Informe 04)

- **Contraste de Modalidad de Ejecución:** El **Informe 03** corresponde a una obra por **Administración Directa** (Echarati), donde los hallazgos se concentran en la falta de ensayos de laboratorio y vicios de construcción. En cambio, el **Informe 04** evalúa una obra por **Contrata** (Chumbivilcas), sacando a la luz una deficiencia en el **cumplimiento normativo del contrato de obra y sustitución indebida de personal clave**.

A continuación, se presenta la **Plantilla Maestra de Caracterización** completada con los datos del **Informe de Hito de Control N.° 045-2026-OCI/0392-SCC** (Informe de Urubamba – `INFORME 05`), incorporando la tipología oficial del **Anexo N.° 4 de la Contraloría General de la República**.

Secciones I: Metadatos del Documento y del Proyecto (Informe de Urubamba)

N.°	Campo / Variable	Valor Extraído del Informe (informe 05)	Cita
1	`id_informe`	**N.° 045-2026-OCI/0392-SCC**	
2	`anio_emision`	**2026** (Fecha de emisión: 24 de julio de 2026)	
3	`organo_control`	**Órgano de Control Institucional - Municipalidad Provincial de Urubamba**	
4	`entidad_ejecutora`	**Municipalidad Provincial de Urubamba**	
5	`provincia`	**Urubamba**	
6	`distrito`	**Urubamba** (Localidad: Parque Recreacional Charcahuaylla, Jr. Bolívar s/n)	
7	`cui_snip`	**CUI: 2410826** (SNIP: Ficha Registro 03)	
8	`nombre_proyecto`	**"Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco"**	
9	`sector_tipologia_pip`	**Recreacional / Deportes y Recreación** (Sector Gobiernos Locales)	
10	`monto_inversion_soles`	**S/ 16,373,742.32** (Costo de inversión actualizado en Formato 08-C / S/ 16,701,217.17 según Expediente Modificado N.° 03)	
11	`modalidad_ejecucion`	**Administración Directa**	
12	`modalidad_control`	**Control Concurrente** (Servicio de Control Simultáneo)	
13	`fase_ejecucion_pip`	**Ejecución Física / Obra**	
14	`hito_control`	**Hito de Control N.° 4 – Avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026** (Evaluación del 13 al 17 de julio de 2026)	

Secciones II y III: Caracterización Directa, Tipología (Anexo 4) e Inferencia por Situación Adversa

El **Informe de Urubamba** comprende **dos (2) situaciones adversas**:

Situación Adversa N.° 1

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**1**	
16	titulo_situacion_adversa	**Inadecuadas condiciones de los agregados y falta del tratamiento previo para la elaboración de concreto, ponen en riesgo la calidad y resistencia del concreto en los elementos estructurales de la piscina semiolímpica y cuarto de bombas, lo cual comprometería la seguridad estructural y vida útil del proyecto.**	
17	condicion_texto	En inspección del 13 de julio de 2026, se constató el encofrado y vaciado de concreto en ménsulas para la cobertura metálica de la piscina semiolímpica (luz de 33 m) y cuarto de bombas (aprox. 55 m³ de concreto \(f'c = 210 \text{ kg/cm}^2\)). La arena gruesa presentaba exceso de finos y partículas mayores a 3/8", y la piedra chancada sobretamaños de hasta 1". Además, el diseño de mezclas exigía zarandeado y lavado de agregados (impurezas en arena: 8.39% > 5%; piedra: 4.39%), pero en cuaderno de obra e informes de control de calidad no hay evidencia de haber realizado dichos tratamientos, colocando el concreto en elementos con alta densidad de acero (espaciamiento < 2 cm), con riesgo de segregación y cangrejeras.	
18	criterio_normativo_texto	Norma Técnica Peruana NTP 400.037 ("Agregados para concreto, requisitos"); Directiva N.° 017-2023-CG/GMPL ("Ejecución de obras públicas por administración directa", numerales 6.8.3 y 7.3.5); y RNE: Norma E.060 Concreto Armado (numerales 3.3.2, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 y 3.7.1).	
19	riesgo_efecto_texto	Genera el riesgo de afectar la calidad y resistencia del concreto en elementos estructurales clave, comprometiendo la seguridad estructural y la vida útil del proyecto recreacional.	
20	proceso_componente_afectado	**Calidad de Materiales y Mezclas / Integridad Estructural en Concreto Armado**	
21	evidencia_soporte	Acta N.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 (13/07/2026), Diseño de mezclas, Pedidos de compra N.° 001320 y N.° 001328, Informe mensual de junio de 2026 y Registro Fotográfico N.° 1 al 8.	
22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Deficiencias en insumos y procesos de elaboración de concreto sin cuantificación de perjuicio económico explícito en el hito de control).	

23	subcategoria_anexo4	**Ejecución de trabajos o partidas incumpliendo especificaciones técnicas de calidad y tratamiento de materiales**.	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00**	
25	cluster_tema_lda	*Incumplimiento de tratamientos previos en agregados (zarandeado/lavado) y riesgo de segregación/cangrejeras en concreto de alta densidad de armado.*	
26	factor_asociado_inferido	Deficiente control de calidad de insumos por la residencia de obra y omisión de la labor de verificación/conformidad técnica por la inspección/supervisión en obras por administración directa.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido**.	

Situación Adversa N.° 2

N.°	Campo / Variable	Valor de Caracterización	Cita
15	num_situacion_adversa	**2**	
16	titulo_situacion_adversa	**Entidad no actualiza oportunamente la información de la inversión en el Formato N° 12-B del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y mantiene alertas de riesgo sobre la consistencia de los avances físico y financiero, situación que podría afectar el adecuado monitoreo, seguimiento a la ejecución de las inversiones por parte de la ciudadanía.**	
17	condicion_texto	En consulta al SSI del MEF realizada el 22 de julio de 2026, se advirtió la alerta activa *"Inversión no cuenta con Formato N° 12-B actualizado"*, correspondiendo la última actualización al 17 de junio de 2026 (vencido el plazo legal que fenecía el 14 de julio). Asimismo, el sistema mantiene la alerta de riesgo *"Inconsistencia entre la ejecución financiera y física (superior al 20%)"*, al registrarse un avance físico acumulado de 38.68% frente a un avance financiero de 62.40% (descalce del 23.72%).	
18	criterio_normativo_texto	Decreto Legislativo N.° 1252 (Principios del Sistema Invierte.pe, Art. 3 y 11 num. 11.3); y Directiva N.° 001-2019-EF/63.01 (Directiva General del Invierte.pe, Art. 29.6, 33.1, 33.3 y 45.3).	
19	riesgo_efecto_texto	Afecta el adecuado monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los recursos públicos, limitando la toma oportuna de decisiones y la transparencia ante la ciudadanía.	
20	proceso_componente_afectado	**Transparencia y Monitoreo / Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI / Formato 12-B)**	
21	evidencia_soporte	Reporte del aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) consultado el 22/07/2026, Formato N.° 12-B e Imágenes N.° 1, 2 y 3 del informe.	
22	clasificacion_anexo4_cgr	**Cualitativo** (Deficiencias procedimentales y omitido/extemporáneo registro en sistemas informáticos del Estado).	

23	subcategoria_anexo4	**Deficiencia del registro en los aplicativos informáticos** (omisión o registro extemporáneo/inconsistente en INFOBRAS, SEACE, SSI/Formato 12-B).	
24	monto_asociado_consecuencia	**S/ 0.00**	
25	cluster_tema_lda	*Omitida actualización mensual del Formato 12-B en el SSI y descalce significativo entre el avance físico real y la ejecución financiera.*	
26	factor_asociado_inferido	Falta de diligencia técnica e institucional de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para mantener al día los módulos del MEF y descalce en la programación del ritmo de gasto respecto al avance físico de obra.	
27	estado_situacion_adversa	**Sin acciones / No corregido**.	

Casos Prácticos

1. **Variación Por Modalidad de Ejecución:**
    - **Administración Directa (Echarati y Urubamba):** Alta concentración de situaciones adversas clasificadas bajo la tipología cualitativa de **Fallas de Control de Calidad de Materiales** (concreto, suelos, agregados) y **Deficiencias de Registro en Sistemas Públicos (SSI)**.
    - **Contrata (Chumbivilcas):** Incidencia concentrada en la gestión de obligaciones del contrato, específicamente en el **Incumplimiento de Perfiles del Personal Clave** durante la sustitución de profesionales.
2. **Emergencia de Subcategorías del Anexo 4:**
    - Se comprueba la aplicabilidad directa del **Anexo 4 de la CGR**, permitiendo mapear desde infracciones a normas técnicas de edificación (RNE E.060, E.050, NTP 400.037) hasta infracciones a directivas del MEF y del Sistema Invierte.pe (Formato 12-B).